

	<p>доње 2/3 јаме. Приликом садње саднице затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном смешом, а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива у количини од 25кг по садници. Након обављене садње земљу око саднице очанковати и обилно залити. Саднице анкерисати са 2 анкера са летвицама. Обрачун радова се ради по комаду ископане јаме за сав рад и материјал.</p> <p>Извршити набавку и садњу следећих врста садница:</p> <p style="text-align: center;">CELTIS OCCIDENTALIS (об 14/16) BETULA PENDULA (об 14/16) ACER CAMPESTRE (об 12/14) LIRIODENDRON TULIPIFERA(об 14/16) LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA (об 14/16) FRAXINUS EXCELSIOR (об 14/16) QUERCUS ROBUR (об 14/16) ALNUS GLUTINOSA (об 14/16)</p>				
2	<p>Набавка и садња садница средњих лишћара и четинара</p> <p>Рад обухвата набавку и садњу "школованих" дрворедних садница прсног обима мин.12/14 цм и правилно формиране крошње на висини од 2,5-3 м од кореновог врата.На местима означеним на дендролошком плану ископати јаме димензија 0,8 м x 0,8 м x 0,8 м .Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке и транспортовати на депонију. Садњу обавити мешавином хумусне земље,тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом садње саднице затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном смешом, а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива у количини од 20 кг по садници. Након обављене садње земљу око саднице очанковати и обилно залити. Саднице анкерисати са 2 анкера . Обрачун радова се ради по комаду ископане јаме за сав рад и материјал. НАПОМЕНА:Садни материјал треба да има сертификат о здравственој исправности.</p>				
	<p style="text-align: center;">CERCIS SILIQUASTRUM (ob 12/14 cm)</p>	Ком	10		
	<p style="text-align: center;">ELEAGNUS ANGUSTIFOLIA (ob 12/14 cm)</p>	Ком	4		
	<p style="text-align: center;">CRATEGUS LAEV." PAULS SCARLET" (ob 12/14 cm)</p>	Ком	12		
	<p style="text-align: center;">KOERLEUTERIA PANICULATA (ob 12/14 cm)</p>	Ком	10		